

Nr PLP.341/4/08

**Dotyczy przetargu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie – etap I – Modernizacja kotłowni o instalacji c.o.”**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

„W związku z ogłoszonym przetargiem j.w. mamy następujące pytania do zamieszczonej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

**Pytanie nr1**

W związku z zaprzestaniem produkcji kotłów „KOSTRZEWA” typu Pellets Plus 150 o mocy 150KW mamy pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o takiej samej mocy innego producenta na paliwo podstawowe wyłącznie ‘eko-groszek”, czy też kocioł ma być przystosowany do spalania paliwa ‘eko-groszek” oraz pelletów jako paliwo alternatywne – jeżeli tak to proszę podać proponowany typ kotła oraz jego producenta”.

**ad. 1.**

Zgodnie z poz. 15 d. 2 przedmiaru robót Zamawiający zmienił typ kotła na stalowy z zasobnikiem paliwowym i regulatorem oraz układem nawęglania pozwalającym na pracę automatyczną, o mocy 150 kW.

Paliwo podstawowe kotła: miał węglowy sortymentu Mi I lub II

Paliwo zamiennie: ekogroszek drewno, biomasa, pellety lub zrębki drewna (na ruszcie araryjnym)

Zamawiający nie widzi celowości określania typu i producenta kotła, która to czynność stoi w sprzeczności z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami).

Dodatkowe wymagania względem oferowanych kotłów: spełnienie wymagań na znak bezpieczeństwa ekologicznego dla kotłów na paliwo stałe klasy "A" potwierdzone stosownym certyfikatem.

Klasa wg PN-EN 303-5 - 3 (najwyższa).

niewymagający stałej obsługi

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający przewiduje wymianę instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni i pomieszczeń przyległych tj. wymianę oświetlenia, gniazd elektrycznych oraz zabezpieczenie tych obwodów, ewentualny demontaż starej instalacji – brak tych elementów w projekcie i przedmiarze.”

**ad. 2.**

Zamawiający nie przewiduje kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej, a jedynie w zakresie określonym projektem budowlanym - wkładka elektryczna.

**Pytanie 3**

W miejscu ustawienia kotłów znajduje się przyłączy wodociągowe wraz z wodomierzem, zasilające szkołę i gimnazjum, czy Zamawiający przewiduje przebudowę instalacji wodociągowej w obrębie kotłowni i przeniesienie wodomierza w inne miejsce – jeżeli tak to pozycja ta nie jest ujęta w przedmiarze robót”

**ad. 3.**

Prace przewidziane w ramach zmiany umiejscowienia wodomierza uwzględniono w przedmiarze uzupełniającym.

**Pytanie 4.**

”W przedmiarze robót nie jest ujęte również:

- demontaż 3-go kotła oraz określenie czy transport złomowanych kotłów o i innych elementów stalowych na złomowisko należy do wykonawcy,
- demontaż czopucha kotłów istniejących,
- zamurowanie otworu w ścianie zewnętrznej po demontażu czopucha,
- demontaż izolacji z wełny mineralnej oraz płaszczy gipsowych wraz z utylizacją,
- demontaż pomp z osprzętem i zaworami,
- demontaż filtrodławnika,
- pomiary elektryczne instalacji

Czy pozycje te należy przewidzieć w wycenie jeżeli tak to proszę o podanie obmiaru i pozycji katalogowe”

**ad. 4**

Roboty dodatkowe zostały ujęte w przedmiarze uzupełniającym

**Pytanie nr 5**

„Czy Zamawiający przewiduje odnowienie stalowych elementów konstrukcyjnych kotłowni (belki i podciągi) – jeżeli tak to pozycja nie jest ujęta w przedmiarze”.

**Ad. 5**

Roboty dodatkowe zostały ujęte w przedmiarze uzupełniającym

W załączeniu przedmiar uzupełniający

BIP

a/a