

**PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWĘ – MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ
DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI KNIEJA - KOPANINY GMINA PRZYRÓW
Odcinek I o dł. 660 mb**

1 d.1 KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km

0,66 km	0.660	
	RAZEM	0.660

2 d.1 KNR 15-01 0114-04 analogia

Ręczne wykoszenie porostów z poboczy drogi m²

1160 m ²	1160.000	
	RAZEM	1160.000

3 d.1 KNR 2-01 0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0,040 ha	0.040	
	RAZEM	0.040

4 d.1 kalkulacja własna

Oczyszczenie terenu z pozostałości po ścinaniu i wykarczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia m²

400 m ²	400.000	
	RAZEM	400.000

5 d.1 KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV obmiar 2640 +660 (pobocza) m²

3300 m ²	3300.000	
	RAZEM	3300.000

6 d.1 KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m²

2640 m ²	2640.000	
	RAZEM	2640.000

7 d.1 KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. mnożnik (minus) -2 m2
2640 m2 2640.000
RAZEM 2640.000

8 d.1 KNR 2-31 1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
2640 m2 2640.000
RAZEM 2640.000

9 d.1 KNR 2-31 0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm-droga transportu rolnego m2
2640 m2 2640.000
RAZEM 2640.000

10 d.1 KNR 2-31 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. m2
2640 m2 2640.000
RAZEM 2640.000

11 d.1 KNR 2-31 1004-07

Skropienie brzegów drogi asfaltem m2
132 m2 132.000
RAZEM 132.000

12 d.1 KNR 2-01 0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III-plantowanie
poboczy m2
660 m2 660.000
RAZEM 660.000