

**PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWĘ – MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ
DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI KNIEJA - KOPANINY GMINA PRZYRÓW
Odcinek II o dł. 500 mb**

1 d.1 KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym km

0,50 km	0.500	
	RAZEM	0.500

2 d.1 KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV obmiar 2000 +500(pobocza) m2

2500 m2	2500.000	
	RAZEM	2500.000

3 d.1 KNR 2-31 0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
m2

2000 m2	2000.000	
	RAZEM	2000.000

4 d.1 KNR 2-31 0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz. mnożnik (minus)-5 m2

2000 m2	2000.000	
	RAZEM	2000.000

5 d.1 KNR 2-31 0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.
8 cm m2

2000 m2	2000.000	
	RAZEM	2000.000

6 d.1 KNR 2-31 0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz. mnożnik (minus) - 3 m2

2000 m2	2000.000	
	RAZEM	2000.000

7 d.1 KNR 2-31 1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2000 m2 2000.000

RAZEM 2000.000

8 d.1 KNR 2-31 0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm-droga transportu rolnego m2

2000 m2 2000.000

RAZEM 2000.000

9 d.1 KNR 2-31 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.(łączna warstwa
ścieralna 4 cm) m2

2000 m2 2000.000

RAZEM 2000.000

10 d.1 KNR 2-31 1004-07

Skropienie brzegów drogi asfaltem m2

100 m2 100.000

RAZEM 100.000

11 d.1 KNR 2-01 0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III-plantowanie
poboczy m2

500 m2 500.000

RAZEM 500.000