

Przyrów, 25.09.2008r

Nr PLP.341/8/08

Dotyczy: przetargu na „Remont drogi DW 793 ul. Św. Anny w Przyrowie”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

„W SIWZ w punkcie C3 podano, że do składanej przez wykonawcę oferty należy dołączyć informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat – zał. nr4.

Natomiast wśród zamieszczonych na stronie dokumentów, załącznik nr4 zawiera Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym. Proszę o podanie jakie informacje powinien zawierać załącznik nr 4 do SIWZ.

Ad.1:

W SIWZ w pkt.C3 powinien być załącznik oznaczone nr 9. W związku z powyższym w załączeniu niniejszej odpowiedzi wprowadza się załącznik nr 9 – „Informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego”. Załącznik Nr 4 pozostaje również do wypełnienia, który należy załączyć do oferty.

Pytanie nr 2

„Proszę o podanie właściwej grubości podbudowy zasadniczej z BA -/25 – wg DT grubość wynosi 14cm a wg przedmiaru robót poz. 20 – 4cm x 2,33 krotność + 9,32cm + poz.21 – krotność 1cm x 10 = 10cm co łącznie daje 19,32cm”

Ad. 2:

Właściwa grubość podbudowy zasadniczej wynosi 14cm. W przedmiarze robót wystąpił błąd, w poz.20 powinno być 4cm x 1,0 krotność, a poz. 21 – krotność 1cm x 10 jest zgodna.

Pytanie nr 3.

„Oznakowanie poziome

Czy oznakowanie do kosztorysu przyjąć cienkowarstwowe zgodnie z zapisem ST.

D.07.01.01. czy farbą chemoutwardzalną zgodnie z poz. 52 Przedmiaru robót.

Proszę o podanie ilości elementów odblaskowych zamontowanych na jezdni”.

Ad.3:

Oznakowanie należy przyjąć zgodnie z poz. 52 Przedmiaru robót – farbą chemoutwardzalną posypaną mikrogranulkami szklanymi (element odblaskowy).

Projekt nie przewiduje montażu elementów odblaskowych na jezdni.

BIP

a/a