

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4500000 0-7	Przygotowanie terenu- dowiezenie ziemi, plantowanie, obsianie trawą			
1	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska.	m2	140,000	
d.1	0105-01 analogia	140	m2		
				RAZEM	140,000
2	KSNR 1	Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzutem gruntu kat. I-II uzyskanego z ukopu.	m3	21,000	
d.1	0208-01 analogia	140*,15	m3		
				RAZEM	21,000
3	KSNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. I-II) Krotność = 15 140*,15	m3	21,000	
d.1	0204-01		m3		
				RAZEM	21,000
4	KSNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat. I-III	m2		
d.1	0312-01 analogia	140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
5	KSNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
d.1	0403-01	140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
2	4500000 0-7	Urządzenie placu zabaw-ułożenie obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej			
6	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 34	m m	34,000	
d.2	0404-01				
				RAZEM	34,000
3		Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury			
7	KSNR 6	Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury - Huśtawka podwójna, drewniana, siedziska proste z tworzywa	szt.	1,000	
d.3	0703-03 analogia	1	szt.		
				RAZEM	1,000
8	KSNR 6	Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury - Huśtawka konik (waga) podwójna drewniana	szt		
d.3	0703-01 analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KSNR 6	Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury - Sprężynowiec podwójny	szt	1,000	
d.3	0703-01 analogia	1	szt		
				RAZEM	1,000
10	KSNR 6	Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury - Sprężynowiec pojedynczy	szt		
d.3	0703-01 analogia	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Zarębnice

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KSNR 6 d.3 0703-07 analogia	Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury - Ławka z oparciem, metalowa z poszyciem drewnianym 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KSNR 6 d.3 0702-01 analogia	Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury - Kosze na śmieci - metalowe 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KSNR 6 d.3 0701 -08 analogia	Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury - Karuzela metalowa z ławeczkami wewnętrznymi 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KSNR 6 d.3 0703-08 analogia	Wyposażenie placu zabaw - montaż urządzeń małej architektury - Zestaw z wieżyczką, z drabinką, zjeżdżalnią, pomostem wiszącym 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Montaż tablic informacyjnych			
15	KSNR 6 d.4 0702-07 analogia	Montaż tablic informacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

mgr inż. Piotr Jakub Szleper

ul. Ikara 128 B, 42-200 Częstochowa
tel. 034/ 3722-365

Pracownia budowlana do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. JK/1717/PWOK/07

UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

Konstrukcyjno - budowlane FT-83861/95/84

Architektoniczne (technik budowlany)

UAN - IIII - 7342/47/94

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Rejestr Centralny Głównego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w Warszawie 260/02/R/C

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

mgr inż. Waldemar Szleper

42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128 „B”

telefon: 366-93-00, telefax 366-93-58