

PLP.341/11/09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.341/11/09. Nazwa zadania: „**Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice – etap I**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1.

Co z gruntem z rowków pod krawężniki i ławy

$$\text{Poz. 9-} 3396,73 \times 0,30 \times 0,40 = 407,61$$

$$10 - 826,58 \times 0,40 \times 0,40 \times 2 = 264,51$$

$$\text{-----}$$
$$672,12\text{m}^3$$

Odp.:

Grunt z rowków poz.9 do wywiezienia zgodnie z poz. 17.

Poz.10 – do rozplantowania w dodatkowym przedmiarze poz. 3 i 4, dołączonym do s.i.w.z..

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót brak odcięcia piłą istniejącej nawierzchni asfaltowej dla wykonania rowków pod krawężniki i ścieki.

Odp.:

Do w/w w przedmiarze uzupełniającym poz. 1 i 2.

Pytanie nr 3

Brak ewentualnego uzupełnienia warstw konstrukcyjnych jezdni przy krawężnikach i ściekach.

Odp.

W przedmiarze uzupełniającym poz. 5 i 6

Pytanie nr 4

Dotyczy studni chłonnych:

a) czy będzie wymagane zakładanie pierścienia odciążającego?

b) jaki typ włazu (lekki, średni, ciężki)?

Odp.

a) nie wymaga się pierścienia odciążającego.

b) kratka ściekowa zgodnie z rysunkiem nr 12 w uzupełnieniu do s.i.w.z.

Pytanie nr 5

W specyfikacji do w/w zadania brak rysunku wykonania studni chłonnych.

Odp.

Rysunek dołączono do s.i.w.z.

Pytanie nr 6

W projekcie też brak opisu wykonania studni chłonnej w punkcie 7 Odwodnienie

Odp.

Uzupełnienie opisu studni chłonnej dołączono do s.i.w.z.

Pytanie nr 7

W przedmiarze podano ilość studni chłonnych. Nie zaprojektowano wpustów ulicznych. Proszę o opis podłączenia do tych studni chłonnych?

Odp.

Nie projektowano wpustów ulicznych

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

BIP