



# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Skala 1:50



warstwa ściernalna AC-11S 50/70	gr.- 4cm
skropienie międzywarstwowe C60 B3 ZM w ilości 0,1-0,3kg/m <sup>3</sup>	
warstwa wykończająca z betonu asfaltowego AC-16W 50/70	gr.4-12cm
skropienie międzywarstwowe C60 B5 Zm w ilości 0,3-0,5kg/m <sup>3</sup>	
istniejąca nawierzchnia z destruktu bitumicznego i o powierzchni utwardzeniu	

# SZCZEGÓŁ A



Investor:	<b>Gmina Przyrów</b> ul. Częstochowska 7      42-248 Przyrów		
Nazwa obiektu budowlanego:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO UL. ROLNICZEJ W M. PRZYRÓW G.M. PRZYRÓW		
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
Projektował:	inż. Janusz Młus	Podpis:	Rys. m:
	AG.II/4/AZ/7131-2/502/01      SLK/BD/1199/02		3
Opracował:	mgr inż. Anna Simkiewicz	Podpis:	09.2015