

Projekt budowlano-wykonawczy budowy wiat z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania "Utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Konstrukcja.				
1	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III 12*2	dół	24,00
			razem	dół 24,00
2	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu ST1 0,60*0,60*0,40*12*2	m ³	3,46
			razem	m ³ 3,46
3	KNR 2-02 0208/04	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu 0,30*0,30*0,65*12*2	m ³	1,40
			razem	m ³ 1,40
4	KNR 2-23 0309/03	Osadzenie kotew 48*2	szt	96,00
			razem	szt 96,00
5	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli (3,46+1,40)*80/1000	t	0,39
			razem	t 0,39
2. Dach.				
6	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej K1 0,08*0,22*3,19*62*2 K2 0,08*0,22*3,44*4*2	m ³	6,96
			razem	m ³ 0,48
			razem	m ³ 7,44
7	KNR 2-02 0407/02	Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej SH1 0,20*0,20*2,83*12*2	m ³	2,72
			razem	m ³ 2,72
8	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej PI1 0,20*0,25*31,52*2*2 PI2 0,12*0,20*32,47*1*2	m ³	6,30
			razem	m ³ 1,56
			razem	m ³ 7,86
9	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej Mc1 0,10*0,15*1,28*20*2	m ³	0,77
			razem	m ³ 0,77
10	KNR 19-01 0632/04	Odrzybianie dwukrotne powierzchni do 25m ² belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi K1 0,60*3,19*62*2 K2 0,60*3,44*4*2 SH1 0,80*2,83*12*2 PI1 0,90*31,52*2*2 PI2 0,64*32,47*1*2 Mc1 0,50*1,28*20*2	m ²	237,34
			razem	m ² 16,51
			razem	m ² 54,34
			razem	m ² 113,47
			razem	m ² 41,56
			razem	m ² 25,60
			razem	m ² 488,82
11	KNR K-05 0104/01	Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 70cm 30,20*6,00*2 1,50*3,00*2*2	m ²	362,40
			razem	m ² 18,00
			razem	m ² 380,40
12	KNR K-05 0105/01	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm 190,20*2	m ²	380,40
			razem	m ² 380,40
13	KNR K-05 0102/01	Wykonanie deskowania połaci dachu o rozstawie krokwi do 70cm	m ²	380,40
14	KNR K-05 0102/01	Wykonanie deskowania połaci dachu o rozstawie krokwi do 70cm (Krotność= 0,5)	m ²	380,40
15	KNR K-05 0103/03	Mocowanie papy na deskowaniu pełnym 30,20*6,00*2	m ²	362,40

Projekt budowlano-wykonawczy budowy wiat z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania "Utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,50*3,00*2*2	m2	18,00
		27,00*3,34*2	m2	180,36
		1,67*0,90*2*2	m2	6,01
		razem	m2	566,77
16	KNR-W 2-02 0505/01	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na gwoździe	m2	566,77
17	KNR K-05 0103/02	Mocowanie na deskowaniu pełnym membrany paroprzepuszczalnej		
		28,80*0,20*2	m2	11,52
		razem	m2	11,52
18	KNNR 2 0506/01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rynien dachowych łączonych na uszczelki		
		30,20*2*2	m rynny i rury spustowej	120,80
		razem	m rynny i rury spustowej	120,80
19	KNNR 2 0506/03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych		
		4,55*4*2	m rynny i rury spustowej	36,40
		razem	m rynny i rury spustowej	36,40
20	Kalkulacja indywidualna	Element dekoracyjny ze sklejki	kpl	12,00