

Przełomiar przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przytów

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---------------------|---------------------|---|-----|--------|
| I. Pomost I. | | | | |
| 1 | KNR 2-10 0101/01 | Wbijanie pali V | szk | 38,00 |
| 2 | KNR 0-21 4005/02 | Belki stropowe o szerokości do 180mm w stropach drewnianych 3 18*5+2,50*80+2,71*5 | m | 229,45 |
| | | razem | m | 229,45 |
| 3 | KNR 0-21 4005/05 | Belki stropowe o szerokości do 240mm w stropach drewnianych 4 00*12+3,50*6+3,00*20 | m | 129,00 |
| | | razem | m | 129,00 |
| 4 | KNR 0-21 4005/02 | Belki stropowe o szerokości do 180mm w stropach drewnianych | m | 907,33 |
| 5 | KNR 0-21 4001/02 | Slupy o szerokości do 100mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych 3* 83*0,10 4 00*0,10 | m2 | 3,68 |
| | | razem | m2 | 0,45 |
| 6 | KNR 0-21 4002/02 | Zastrzał o szerokości do 100mm 10,80+2,25 | m | 13,05 |
| | | razem | m | 13,05 |
| 7 | KNR 0-21 4004/01 | Przełomie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm - deska pod zastrzał 6 10*0,135 | m2 | 0,83 |
| | | razem | m2 | 0,83 |
| 8 | KNR 0-21 4005/01 | Belki stropowe o szerokości do 160mm w stropach drewnianych 6 10*2,60+2,96 | m | 67,66 |
| | | razem | m | 67,66 |
| 9 | KNR 2-02 0290/01 | Przełomowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli (170,10+15,30)*0,888/1000 | t | 0,16 |
| | | razem | t | 0,16 |
| 10 | KNR 4-01 0420/01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - poręcz 33 10*3,08 | m | 36,48 |
| | | razem | m | 36,48 |