

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	
		<b>2.4. Elementy wykończeniowe.</b>		
63	KNR 2-02 0410/02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie do 16cm  3,07*1,31*2,73*2	m2	
		razem	m2	
64	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	21,3
65	KNR 2-22 0601/03	Ścianki obite jednostronnie deskami o grubości 25mm  2,72*2*1*2*2,20	m2	23,94
		razem	m2	23,94
		<b>4. Stanowisko do grillowania - 2szt.</b>		
66	KNR 6 0204/06	Nawierzchnie z kamienia utwardzonego  (4,80+4,73+2,77)*0,48*2 3,14*(2,68*2,68-2,20*2,20)*0,5*2 3,14*(0,95*0,95-0,55*0,55)*2	m2	11,81
			m2	7,36
			m2	3,77
		razem	m2	22,94
67	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu  1,50*0,38*0,36*3*2	m3	1,23
		razem	m3	1,23
68	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli  1,23*60/1000*2	t	0,15
		razem	t	0,15
69	KNR 2-02 2106/01	Okladziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych z piaskowca i wapienia miękkiego o stosunku długości obwodu do powierzchni do 8m/m2 i grubości do 4cm (1,50*(0,38+0,36*2)*3+0,40*0,38*2*3)*2	m2	11,72
		razem	m2	11,72
70	KNR 0-21 4004/01	Deski z drewna sosnowego zabezpieczone impregnatem.  1,50*0,40*3*2	m2	3,60
		razem	m2	3,60
71	KNR 2-02 1219/02 analogia	Ławka, 1,5m, szara - dostawa i montaż na miejscu.	szt	8,00
72	KNR 2-02 1219/02 analogia	Stół - dostawa i montaż na miejscu.	szt	21,00
73	KNR 2-02	Palenisko/grill Radius Fireplate 100cm BLACK - dostawa i montaż na miejscu.		