

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Stacja 15/04 kV "Oczyszczalnia Ścieków" w Przyrowie ul. Filtrowa,					
1		DEMONTAŻE			
1	KNNR-W 9 d.1 1301-01	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm ² na słupach żelbetonowych 0.085	km/3 przew . km/3 przew .	0.085	
				RAZEM	0.085
2	KNNR-W 9 d.1 1303-03	Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR-W 9 d.1 1308-01	Demontaż odgromników zaworowych ze słupów i stacji transformatorowych 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR-W 9 d.1 1310-01	Demontaż napowietrznych rozdzielnic szafowych NN z konstrukcją 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR-W 9 d.1 1310-04	Demontaż obwodów odejściowych dla 3 linii Krotność = 2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR-W 9 d.1 1311-01	Wymiana kondensatorów statycznych NN o mocy biernej 7,5 kvar na stacjach słupowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR-W 9 d.1 1309-03	Demontaż podstaw bezpiecznikowych na stacji. 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR-W 9 d.1 0205-03	Wymiana liczników energii elektrycznej trójfazowych trzy systemowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 9 d.1 0803-09	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR-W 9 d.1 1303-01	Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Montaż stacji transformatorowej 15/04 kV "Oczyszczalnia Ścieków" Przyrów			
11	KNNR 5 d.2 1407-08	Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5 d.2 1410-01	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm ² linii napowietrznej 0.085	km/3 przew . km/3 przew .	0.085	
				RAZEM	0.085
13	KNNR 5 d.2 1411-02	Montaż przewodów izolowanych o przekroju 50 mm ² linii napowietrznej 0.060	km/3 przew . km/3 przew .	0.060	
				RAZEM	0.060
14	KNR 5-15 d.2 0102-06	Montaż podstaw bezpiecznikowych przekładnikowych lub wielkiej mocy z wkładką do 30 kV 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5-15 d.2 0701-01	Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie do 1.0 t 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.2 1408-02	Montaż kondensatorów na słupach stacji transformatorowej	szt.		
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.2 1408-01	Montaż ograniczników przepięć POLIM D-18 na słupach stacji transformatorowej 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 5 d.2 1414-04	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS o 3 obwodach dodatkowych NN 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 d.2 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KSNR 5 d.2 0101-05	Montaż urządzeń baterii kondensatorw załączania rezerwy typu SZR 100 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 d.2 0302-03	Wymiana wkładek topikowych dużej mocy 21	szt.		
			szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
22	KNR 5-10 d.2 0904-02	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 120 mm ²) dla linii niskiego napięcia 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 5-10 d.2 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR-W 9 d.2 1105-01	Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych - płaskowniki stalowe o szer. do 40 mm 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000